



BIIIIIP
BIIIIIP
BIIIIIP

HALTE AUX RISQUES TRAVAUX PUBLICS
CORRECTION

CPNSST
Commission Paritaire
Santé et Sécurité du
Travail Temporaire



PAS D'EPI* ADAPTÉ ET ESCALADE LA CABINE DE LA NACELLE

Il est interdit de franchir les gardes-corps et de se pencher en dehors. Portez vos EPI* obligatoires sur la nacelle. D'une manière générale portez vos chaussures de sécurité, vos lunettes et votre casque. Demandez leur remplacement s'ils sont usés.



DÉSORDRE SUR LE CHANTIER

Pour votre sécurité et celle des autres, rangez régulièrement vos outils et votre matériel et ne laissez rien traîner. Pensez à jeter vos déchets dans les bennes appropriées.



MAUVAIS BALISAGE DE LA CHAUSSEE

Une tranchée doit être balisée afin d'éviter les chutes et les accidents avec les engins et véhicules qui pourraient s'en approcher.



TRANCHÉE NON BLINDÉE

Ne descendez jamais dans une tranchée non blindée, vous pourriez être enseveli !



PERSONNAGE À PROXIMITÉ D'UNE PELLETEUSE EN MANOEUVRE

Éloignez-vous des engins sur le chantier, assurez-vous que le conducteur de l'engin vous a vu et respectez toujours le plan de circulation !



PERSONNAGE SANS GILET HAUTE VISIBILITÉ

Sur le chantier, le port des EPI* est obligatoire. Le gilet haute visibilité vous permet d'être vu par les conducteurs d'engins, par les véhicules qui circulent. Il peut vous sauver la vie.



PERSONNAGE AU TÉLÉPHONE À L'ARRIÈRE D'UN CAMION QUI RECULE

Afin d'éviter tout risque dû à l'inattention, ne téléphonez pas sur le chantier dans une zone à risque. Respectez toujours le plan de circulation et assurez-vous toujours que le conducteur de l'engin vous a vu !



MANUTENTION MANUELLE - MAUVAISE POSITION

Ne portez jamais une charge le dos rond, vous risquez la lombalgie. Faites-vous aider, utilisez les aides mécaniques si vous y êtes autorisé. Pour soulever une charge, vous devez vous placer au plus près de la charge, plier les jambes en gardant le dos droit et vous relever à l'aide des jambes en gardant les bras tendus et le dos droit, la charge près du corps.



PERSONNAGE SOUS UNE CHARGE

Ne passez jamais sous une charge ! Il faut prendre garde aux risques d'écrasement, de chute d'objets et de matériaux.



PERSONNAGE EN DANGER SUR LA CHAUSSEE, DOS À LA CIRCULATION ET SANS PROTECTION NI BALISAGE

Ne sortez pas des balisages du chantier et soyez attentif à la circulation. Les zones de travaux doivent être balisées, y compris sur la chaussée.



VÉRIN STABILISATEUR DU CAMION SUR GRILLE D'ÉGOUT

Positionnez toujours les vérins sur des surfaces planes et solides.



PERSONNAGE QUI MANGE SUR LE SITE

Ne mangez pas sur le site, des lieux sont prévus à cet effet.



STOCKAGE BORD DE TRANCHÉE

Ne stockez pas de matériaux en bord en tranchée, et calez les matériaux stockés.



PERSONNAGE BRAS NUS

La tenue de travail avec manches longues doit être portée sur les chantiers.



CO-ACTIVITÉ (DISQUEUSE)

Votre activité peut générer des risques pour les autres. Avant de commencer à travailler, regardez toujours autour de vous :
- Est-ce que je mets quelqu'un en danger ?
- Est-ce que quelqu'un me met en danger ?



CAMIONNETTE DE CHANTIER EN DÉSORDRE

Pour votre sécurité et celle des autres, rangez régulièrement vos outils et votre matériel et ne laissez rien traîner même dans les véhicules.

* EPI : EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE